



A-A metszet

B-B metszet




C-C metszet







Megjegyzések:

1. Az akna előregyártott elemekből készüljenek, szulfátálló kivitelben.
2. Betonminőség: C30/37-F2-XC4-XF2-XA2
3. Betonkészítés: MSZ EN 206-1:2002, MSZ 4798-1:2004 szerint.
4. Az akna szerkezeti betonja bedolgozott állapotban legalább 300 kg/m³ 350-es (vagy ezzel egyenértékű) cementet tartalmazzon.
5. Az előregyártott aknaelemek egymáshoz illesztése kizárólag gumigyűrűvel történhet.
6. Az egyenlőtlen süllyedések miatt az aknához csatlakozó csöveken az aknától max. 1,0 m-re tokos csökötést kell létesíteni.
7. A burkolaton kívül elhelyezett akna keret C20/25-32-F2 betongallérral kell körülvenni.
8. A fedlapemelést az aknaszűkítő elem alatt elhelyezendő aknamagasító elemmel kell megoldani.
9. Az akna fenékelem alá 15cm vtg. homokos-kavics ágyazatot kell rakni és az altalajjal együtt Tr_γ=90%-ra kell tömöríteni.
10. Beépíthető aknafedlapok:
 - a fedlapok öntöttvasból készülhetnek, átmérőjük 600 mm legyen
 - útburkolatban négyszögletes látszó kerettel, súlyzárású fedlappal D400 KN terhelésre (Állami Közútkezelői utakon)
 - útburkolatban, földúton D400 KN terhelésre (Önkormányzati utakon)
 - útpadkában, kapubejáróban, zóldsávban D250 KN terhelésre
 - a súlyfedlapok szélein 4 db egyenletesen elhelyezett, 30 mm átmérőjű, félkör alakú kiemelést segítő nyílást kell kialakítani.

lebúvónyílás: 60 cm

<div></div> <div>"KÖZMŰTERV-M'93" Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, Selyem u. 21./B I./1. Tel.: 42-437-201 Fax.: 42-799-302 Mérnökkamarai nysz.: C-15-000126</div>	Munka megnevezése:				Törzsszám:	
	Hajdúböszörmény Város belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem Kiviteli terv				481/15	
					Kelt:	
					2017.06.	
Rajz megnevezése:				Méretarány:		
Hajdúböszörmény Útburkolatban végzett közműépítés DN80/60 cm-es tisztítóakna építési terve				1:25		
				Tervfajta:		
				KT.		
				Rajzszám:		
				Cs-5.2		

Ez a terv az érvényes jogszabályok alapján szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos engedélye nélkül felhasználni, másolni, módosítani TILOS!	Ügyvezető:	Vezető-tervező:	Tervező:	Szerkesztő:
		Név:  Eng. szám:	Név:  Eng. szám:	
	ifj. Major Ferenc	Major Zoltán VZ-TEL/15-0567	Majorné Hajdu E.VZ-TEL/15-0657	Dózsa Ferencné