



METSZETEK M = 1 : 100

3502. J.ÖK. ÚT 35 + 294 KM.SZ. (FK-2)



35 + 250 KM.SZ. (FK-2)



- ① ÚTBURKOLAT HELTREALÍTÁS SZERKEZETE:
- 4,0 CM. VTG. AC 11 KÖPŐ, 3,5 M. SZÉLESSÉG - BEN BEÉPÍTVE
 - 5,0 CM. VTG. AC 16 KÖTŐ ASZFALT KÖTŐRETEG
 - 7,0 CM. VTG. AC 22 ALAP ASZFALTRETEG
 - 20,0 CM. VTG. CKT. CEMENTSTABILIZÁCIÓ
 - 20,0 CM. VTG. HOMOKOS KAVICS AGTÁZAT

„VIATERV” Mérnőiroda 4026 Debrecen, Csemete u. 1. sz.		Tel: 06 20 388 8807	
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE I. ÜTEM ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMKORLÁTOZÁS TERVE POLGÁRI ÚT		Tervszám: 65/2016.	Rajzszám: M - 2
METSZETEK		Méretarány: M = 1:100	Dátum: 2016. június
Tervező: Török Róza okleveles építőmérnök KÉ-T/09-0134		Török Róza	