



A-A metszet

B-B metszet










C-C metszet



Megjegyzések:

1. Az aknák előregyártott elemekből készüljenek, szulfátálló kivitelben.
2. Betonminőség: C30/37-F2-XC4-XF2-XA2
3. Betonkészítés: MSZ EN 206-1:2002, MSZ 4798-1:2004 szerint.
4. Az aknák szerkezeti betonja bedolgozott állapotban legalább 300 kg/m³ 350-es (vagy ezzel egyenértékű) cementet tartalmazzon.
5. Az előregyártott aknaelemek egymáshoz illesztése kizárólag gumigyűrűvel történhet.
6. Az egyenlőtlen süllyedések miatt az aknához csatlakozó csöveken az aknától max. 1,0 m-re tokos csökötést kell létesíteni.
7. A burkolaton kívül elhelyezett akna keret C20/25-32-F2 betonból készített 1,0x1,0 m-es betongallérral kell körülvenni.
8. A fedlapemelést az aknaszűkítő elem alatt elhelyezendő aknamagasító elemmel kell megoldani.
9. Az akna fenékelem alá 15cm vtg. homokos-kavics ágyazatot kell rakni és az altalajjal együtt $T_r=90\%$ -ra kell tömöríteni.
10. Az aknába lejutást az üzemeltető által rendszeresített mobil alumínium létrával kell megoldani.
11. Beépíthető aknafedlapok:
 - a fedlapok öntöttvasból készülhetnek, átmérőjük 600 mm legyen
 - útburkolatban négyszögletes látszó kerettel, súlyzárású fedlappal D400 KN terhelésre (Állami Közútkezelői utakon)
 - útburkolatban, földúton D400 KN terhelésre (Önkormányzati utakon)
 - útpadkában, kapubejáróban, zóldsávban D250 KN terhelésre
 - a súlyfedlapok szélén 4 db egyenletesen elhelyezett, 30 mm átmérőjű, félkör alakú kiemelést segítő nyílást kell kialakítani.

 <p>"KÖZMŰTERV-M'93" Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, Selyem u. 21/B. I/1. Tel.: 42-437-201 Fax: 42-799-302 Mérnökkamarai nysz.: C-15-000126</p>	Munka megnevezése:		Hajdúböszörmény Város belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem Kiviteli terv	Törzsszám:	481/15
	Rajz megnevezése:		Hajdúböszörmény Útburkolatban végzett közműépítés DN100/60 cm-es tisztítóakna építési terve	Kelt:	2017.06.
	Ügyvezető:		Vezető-tervező:	Méretarány:	1:25
	Ez a terv az érvényes jogszabályok alapján szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos engedélye nélkül felhasználni, másolni, módosítani TILOS!		Név:  Eng. szám:  Tervező:  Eng. szám:  Szerkesztő:  Rajzszerkesztő: 	Tervfajta:	KT.
fj. Major Ferenc		Major Zoltán VZ-TEL/15-0567		Majorné Hajdu E.VZ-TEL/15-0657	
				Dózsa Ferenc	
				Rajzszerkesztő: Cs-5.1	