HELYSZÍNRAJZ M 1:500



ALAPRAJZ M 1:50

JELMAGYARÁZAT

—·—·—	kommunális szennyvíz vezeték
———	technológiai szennyvíz vezeték
———	használati hidegvíz vezeték
— — —	használati kevert (45°C) víz vezeték
— — —	használati kevert (45°C) víz círk. vezeték
—·—·—	használati meleg (60°C) víz vezeték
—·—·—	használati meleg (60°C) víz círk. vezeték
⋈	AHA-MOFÉM gömbcsap

MEGJEGYZÉS

A padlóban és falhoronyban vezetett használati hideg-és melegvízvezetékeket 10 mm vastag POLIFOAM csőhéjban kell vezetni.
A csőkötéseik présfittinges kivitelűek legyenek.
A csatornavezetékek épületen belöli (külön nem jelölt) lejtése 0,8-1 %.
Az ALAPANYAG HŰTŐ, BÉLRAKTÁR, KÉSZÁRU RAKTÁR helyiségek kondenzvíz szifonjait és a hozzá tartozó szennyvíz vezetéket elektromos fűtőkábellel kell ellátni.

ÉPGÁZ
ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS GÁZSZERELŐ KFT.
www.epgaz.hu
4220 Hajdúböszörmény, Tessedik S. u. 1/a. Telefon: 06 (52) 229-203 Fax: 06 (52) 561-081
Mobil: 06 (30) 606-4016 E-mail: epgaz@t-online.hu

AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN A TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. ANNAK ÁTDOLGOZÁSA, SOKSZOROSÍTÁSA, ISMÉTELT FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ ENGEDÉLYE, HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!

Megnevezés: **HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM**
Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület) hrsz: 01141/4

Tágy: **VÍZ, SZENNYVÍZ, BELSŐTERŰ HELYSÉGEK SZELLŐZÉS TERVE**
ALAPRAJZ; HELYSZÍNRAJZ

Tervező:	Tervfajta:	Dátum:
Kiss Tamás G-T/09-0919 tel.:70/6162-334	KIVITELI TERV	2017.05.
	Méretarány: M 1:50 M 1:500	Rajzszám: GV-1