




A - A METSZET M = 1 : 100



C - C METSZET M = 1 : 50



B - B METSZET M = 1 : 100



RÉTEGRENDI KIMUTATÁS:

1.,	
-matt gres burkolólap + ragasztó	1,0 cm
(kenhető szigetelés a vizes helyiségekben)	
-szigetelést védő aljzatbeton	10,0 cm
-technológiai szigetelés (pvc fólia)	1 rtg
-Auszrotherm hőszigetelés (terhelhető)	10,0 cm
-talajpára elleni bit.lem.szigetelés	
teljes felületen ragasztva	1 rtg
-simított aljzatbeton	10,0 cm
-kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)	10,0 cm
-teherhordó (termett) talaj	

2.,	
-LTP45 trapézlemez tetőfedés (filcalátétes)	
-Z150/2 szelemen (statikailag méretezett)	15,0 cm
-acél rácsostartó (statikailag méretezett)	
-szendvicspanel födémburkolat és hőszigetelés	15,0 cm

2*., (a szoc.helyiségek födéme)	
-LTP45 trapézlemez tetőfedés (filcalátétes)	
-Z150/2 szelemen (statikailag méretezett)	15,0 cm
-acél rácsostartó (statikailag méretezett)	
-szendvicspanel födémburkolat és hőszigetelés	15,0 cm
-fémvázra függesztett (impregnált) gipszkarton álmennyezet	

3., járdák burkolata	
-burkolókö (szegélyek közé rakva)	
(pl.: Abeton - korzó (v. Frühwald) burkolókö	6,0 cm
-folyami homok ágyazat	4,0 cm
-soványbeton aljzat (CKT)	10,0 cm
-kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)	10,0 cm
-teherhordó (termett) talaj	

Megjegyzés:

A panelek szakszerű összeépítését a PIR szerelési útmutató tartalmazza!

Létesítmény megnevezése:	HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -		
Építető:	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	
Építés helye:	Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (kültérület)	hrsz: 01141/4	
Rajz megnevezése:	METSZETEK		Méretarány: M=1:50
Tervező:			Dátum: 2017 május
Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai név, szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Tóth Sándor magasép.mérnök, levez. szakm.	É-09-0183	Rajzszerű: mE4