


FÖLDSZINTI ALAPRAJZ BŐVÍTÉSEL ÉRINTETT RÉSZLETE M=1:50



BELSŐ BURKOLATOK:

Vakolt felületek:

Általánosan alkalmazva, a nagy igénybevételeknek kitétt felületek tartós, dekoratív és esztétikus kialakítására alkalmas. Tartós, kopásálló, dörzsálló, karcálló, mosható, fertőtleníthető, és biztosítja a fal természetes szellőzését.
(pl: héra premium matt belső falfesték)
F1.1 RAL 9003 (fehér)
ELVEDŐ: PVC élvédő (üvegszövettel) pozitív falsarkokra.
ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ TAPÉTA
Fal állagának függvényében, mint alaptapéta festés alá ajánlott az alkalmazása.

Linóleum padlóburkolat:

Világos színű linóleum, 2,5 mm vtg.-ban (LINÓLEUM, LAYERED ROCK)
Lábazat: - a linóleumburkolatnál 5-6 cm-es sávban felhajtott linóleum lábazat készülő alumínium élzáró profilal.

burkolatváltás:
előszált alumínium burkolatváltó profil linóleum és aljzatbeton elválasztásához
(pl: Schlüter®-RENO-U)

Greslap padlóburkolat:

EMILCERAMICA Bloks Broadway (Silver) naturale rettificato (R11) felülettel,
60x60 cm-es, 8 mm vtg., matt, középzsűrűke,
gres padlóburkolólap, manhattan szürke fugával

Oldalfal burkolat:

matt, szürke mázas kerámia falburkolólap (20x40 cm), szürke fugával
a lap színével azonos színű pvc élvédővel
(RAKO COLOR ONE WAAMB 110 - grey)
(magasság: 10 sor = 10x20 cm = össz.: 200 cm)
Az alsó sor és a 100-120 cm magasságú sor sötétebb színű legyen,
a kontrasztos kialakítás érdekében).

Megjegyzések:

A felsorolt anyagokkal azonos műszaki paraméterekkel
rendelkező termékek beépíthetőek!

ANYAGJELÖLÉSEK:

- VASBETON SZERKEZETEK
- POROTHERM FALAZOTT SZERKEZETEK
- AUSTROTHERM GRAFITOS EPS HŐSZIGETELÉS
- FAANYAGÚ SZERKEZETEK

A bővített épület hasznos alapterülete összesen: (453,02 + 128,36 m²) = 581,38 m²

A bővített épület beépített alapterülete összesen: (578,40 + 150,80 m²) = 729,20 m²

A tervezett toldalék hasznos alapterülete: 128,36 m²

A tervezett toldalék beépített alapterülete: 150,80 m²
(+ a fedett terasz: 40,74 m²)

A meglévő óvoda (nem változó) hasznos alapterülete: 453,02 m²

A meglévő óvoda beépített alapterülete (a hőszig. után): 578,40 m²
(+ a fedett terasz: 55,90 m²)

Létesítmény megnevezése:	MEGLÉVŐ ÓVODA BŐVÍTÉSE (I. szakasz) - KIVITELI TERV -		
Építtető:	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.		
Építés helye:	Csillagvár Óvoda - Hajdúböszörmény, Hét vezér u. 58. szám (hrszt: 7483)		
Rajz megnevezése:	FÖLDSZINTI ALAPRAJZ	Méretarány:	M=1:50
Tervező:	 TÓTHTERV Építésziroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37. tel.: 30/9414-837; email: tothtervkt@gmail.com		Dátum: 2017. június
Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai név, szám:	Aláírás:
Építész tervező:	Tóth Sándor magyar építész, ter. szakm.	É-09-0183	Rajzszám: E1